



ANEXO IV - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA BASE: NOVEMBRO 2021

OBJETO

PREÇOS UNITÁRIOS BASEADOS NO SINAPI-NOV/21 (DESONERADOS) / ORSE -NOV/2021

Contratação de empresa especializada para reforma completa do telhado da Câmara Municipal de Camaçari, de acordo com as condições e especificações constantes deste Termo de Referência e seus anexos.

CONTRATO ORIGINAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND.	QUANT.	CÓDIGO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (28,82%)	P. TOTAL C/BDI
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						20.139,59
1.1	CANTEIRO DE OBRAS						
1.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	mês	5,00	10775	895,00	1.152,94	5.764,70
1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 679,68INTERNAS E SEM SANITARIO	mês	5,00	10776	699,21	900,72	4.503,61
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	mês	5,00	10779	1.118,75	1.441,17	7.205,87
1.1.4	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6,00	00051/ORSE	344,85	444,24	2.665,41
2.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						102.185,43
2.1	Equipe de mão de obra - Nível Superior					-	
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	h	440,00	101373	126,03	162,35	71.434,81
2.3	Encarregado da Obra	mês	5,00	93572	4.774,20	6.150,12	30.750,62
3.0	DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES						48.769,73
3.1	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	m	450,00	12202/ORSE	3,55	4,57	2.057,90
3.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	m²	1695,34	04977/ORSE	11,13	14,34	24.307,22
3.3	Demolição de concreto manualmente	m³	6,00	00013/ORSE	207,17	266,88	1.601,26
3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	2000	97631	2,70	3,48	6.956,28
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³ x km	1559,15	97914	2,36	3,04	4.740,05
3.6	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canalet	m²	1695,34	00011/ORSE	4,17	5,37	9.107,02
4.0	COBERTURAS						1.034.705,24
4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	1695,34	94216	262,40	338,02	573.065,07
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 CR TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1695,34	92543	27,07	34,87	59.119,17
4.3	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar.	m²	1695,34	2324/ORSE	16,14	20,79	35.248,74
4.4	Cumeira termoacústica	m	100	09077/ORSE	131,21	169,02	16.902,47
4.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE (C/PINGADEIRA), L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M M CR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	m	500	94227	74,20	95,58	47.792,22
4.6	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	m²	120	00298/ORSE	221,68	285,57	34.268,18
4.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	848	87644	119,93	154,49	130.959,78
4.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	400	94231	58,47	75,32	30.128,42
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	m²	1815,34	98556	45,85	59,06	107.221,19
TOTAL GERAL							1.205.799,99