



ANEXO V - CURVA ABC DE SERVIÇOS - DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	P. TOTAL C/BDI	%	% ACUMULADO
4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	573.065,07	47,53%	47,53%
4.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF 07/2021	130.959,78	10,86%	58,39%
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF 06/2018	107.221,19	8,89%	67,28%
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	71.434,81	5,92%	73,20%
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 CR TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	59.119,17	4,90%	78,11%
4.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE (C/PINGADEIRA), L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M M CR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF 11/2020	47.792,22	3,96%	82,07%
4.3	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar.	35.248,74	2,92%	84,99%
4.6	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	34.268,18	2,84%	87,83%
2.3	Encarregado da Obra	30.750,62	2,55%	90,38%
4.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	30.128,42	2,50%	92,88%
3.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	24.307,22	2,02%	94,90%
4.4	Cumeeira termoacústica	16.902,47	1,40%	96,30%
3.6	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canaleta	9.107,02	0,76%	97,06%
1.1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	7.205,87	0,60%	97,65%
3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	6.956,28	0,58%	98,23%
1.1.1	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	5.764,70	0,48%	98,71%
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	4.740,05	0,39%	99,10%
1.1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 679,68INTERNAS E SEM SANITARIO	4.503,61	0,37%	99,48%
1.1.5	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	2.665,41	0,22%	99,70%
3.1	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	2.057,90	0,17%	99,87%
3.3	Demolição de concreto manualmente	1.601,26	0,13%	100,00%
TOTAL		1.205.799,99		

Marcio Silva da Costa – Mat.: 8243
Supervisor de Manutenção Predial
Engenheiro Civil – CREA/BA 0507054202