



OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA COMPLETA DO TELHADO DA  
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMAÇARI.

Bancos  
SINAPI/BA - 09/2023  
SBC/BA - 09/2023  
ORSE/SE - 09/2023  
B.D.I.: 22,12%

ANEXO VI - Composições Analíticas com Preço Unitário  
Composições Principais

3.6	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	CPU_1483	Próprio	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M³ - REF. SINAPI 72897	m³	1,0000000	31,74	31,74	
Composição Auxiliar	5961	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	0,2500000	66,88	16,72	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7000000	21,47	15,02	
				15,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,71
				7,02			Valor com BDI =>	38,76
						<b>Total sem BDI</b>	<b>1.160.486,05</b>	
						<b>Total do BDI</b>	<b>256.728,07</b>	
						<b>Total Geral</b>	<b>1.417.214,12</b>	

Erisvalter Machado de Souza  
Engenheiro Civil – CREA/BA 34.902