



**ANEXO VI - CURVA ABC DE SERVIÇOS - RESUMO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	%	% ACUMULADO
4.1	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	47,53%	47,53%
4.7	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	10,86%	58,39%
4.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 4 DEMÃOS, REFORÇADA COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	8,89%	67,28%
2.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	5,92%	73,20%
4.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA M2 CR TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	4,90%	78,11%
4.5	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE (C/PINGADEIRA), L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M M CR, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	3,96%	82,07%
4.3	Imunização de madeira contra cupim, com aplicação de 01 demão de Pentox ou similar.	2,92%	84,99%
4.6	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	2,84%	87,83%
2.3	Encarregado da Obra	2,55%	90,38%
4.8	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	2,50%	92,88%
3.2	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de fibro-cimento 4 a 8 mm	2,02%	94,90%
4.4	Cumeeira termoacústica	1,40%	96,30%
3.6	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto tipo canaleta	0,76%	97,06%
1.1.3	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS	0,60%	97,65%
3.4	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	0,58%	98,23%
1.1.1	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	0,48%	98,71%
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	0,39%	99,10%
1.1.2	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS MES 679,68INTERNAS E SEM SANITARIO	0,37%	99,48%
1.1.5	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	0,22%	99,70%
3.1	Demolição/remoção de rufo de alumínio ou similar	0,17%	99,87%
3.3	Demolição de concreto manualmente	0,13%	100,00%
<b>TOTAL</b>			

Marcio Silva da Costa – Mat.: 8243  
Supervisor de Manutenção Predial  
Engenheiro Civil – CREA/BA 0507054202